

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості за процедурою відкритих торгів з особливостями закупівлі по предмету:

Поточний ремонт приміщення кабінетів №32 та №45 в громадському будинку за адресою вул. Соборності,2 в с.Іркліїв Золотоніського району Черкаської області

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:

UA-2023-11-17-014853-a

на очікувану вартість – 224676,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1. Найменування: Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
2. Місце знаходження: вул. Соборності,2, с.Іркліїв, Золотоніський район, Черкаська область, Україна, 19950.
3. Код ЄДРПОУ: 04408100
4. Категорія: - згідно п.3 ч.1 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі" (юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади).
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (поточний ремонт приміщення кабінетів №32 та №45 в громадському будинку за адресою вул.Соборності,2 в с.Іркліїв Золотоніського району Черкаської області)
6. Дата оголошення: 17 листопада 2023р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-17-014853-a
9. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю згідно Рішення сесії Іркліївської сільської ради 22.12.2022 №27-15/VIII "Про бюджет Іркліївської сільської територіальної громади на 2023 рік"» (зі змінами).
10. **Очікувана вартість предмета закупівлі: 224676,00грн.**
11. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. При визначенні очікуваної вартості використовувався зведений кошторисний розрахунок

вартості об'єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 237792,00 грн.. Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірингові послуги» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва з урахуванням ПДВ.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: предмет закупівлі: ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщення кабінету поліцейського офіцера громади в громадському будинку за адресою вул. Соборності, 2 с. Іркліїв Золотоніського району Черкаської області).

Кабінет № 32

<i>Найменування робіт і витрат</i>		<i>одиниця виміру</i>	<i>кількість</i>
<i>Розділ 1. Демонтажні роботи</i>			
1	<i>Розбирання дерев'яних плінтусів</i>	100м	0,1556
2	<i>Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах</i>	100 шт	0,02
3	<i>Знімання дверних полотен</i>	100 м2	0,045
4	<i>Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби</i>	100м2	0,4654
5	<i>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2</i>	100м2	0,0578
6	<i>Демонтаж вимикачів, розеток</i>	100шт	0,04
7	<i>Демонтаж світильників з лампами розжарювання</i>	100шт	0,02
8	<i>(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових</i>	100м	0,15
9	<i>Демонтаж електропроводки</i>	100м	0,15
<i>Розділ 2. Підлога</i>			
10	<i>Улаштування дощатих покриттів з OSB-плит площею покриття понад 10 м2</i>	100м2	0,1683
11	<i>Плита OSB-3 12мм</i>	м2	17,2
12	<i>Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення</i>	100м2	0,1683
13	<i>Лінолеум вологостійкий</i>	м2	17,2
14	<i>Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах</i>	100м	0,1556
15	<i>Плінтуси для підлог з пластикату з комплектуючими</i>	м	15,7
16	<i>Дюбелі пластмасові</i>	шт	23
17	<i>Шурупи самонарізні</i>	шт	23
<i>Розділ 3. Стіни</i>			
18	<i>Оброблення поверхонь стін бетоноконтактом</i>	100м2	0,4651
19	<i>Грунтовка Cerezit CT-19</i>	л	23,2
20	<i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	0,4654
21	<i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар</i>		

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4654
22 Шпаклівка "Старт"	кг	93
23 Шпаклівка "Фініш"	кг	47
24 Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	0,4654
25 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,4654
26 Фарба в/е	т	0,0186

Розділ 4. Стеля

27 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1683
28 Підвіс	шт	13
29 Тяга підвісу	шт	13
30 Профіль довж. 3.6м	м	16
31 Профіль довж. 1,2м	м	32
32 Профіль довж. 0,6м	м	16
33 Кутик пристінний довж. 3м	м	18,2
34 Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40мм гриб	100шт	0,5
35 Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1539
36 Плита подвесного потолка Armstrong 600х600мм	м2	16,2

Розділ 5. Прорізи

37 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,045
38 Дюбель 8.0х100 з гвинтом	шт	16
39 Блоки дверні з металопластику ламіновані	м2	4,5
40 Монтажна піна	л	0,7
41 Оброблення поверхонь укосів бетоноконтактом	100м2	0,0578
42 Грунтовка Cerezit CT-19	л	2,9
43 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0578
44 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0578
45 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0578
46 Шпаклівка "Старт"	кг	12
47 Шпаклівка "Фініш"	кг	6
48 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0578
49 Фарба в/е	т	0,0023
50 Фарбування чавунних радіаторів	100м2	0,0171

Розділ 6. Електромонтажні роботи

51 Пробивання борозен в цегляних стінах,		
--	--	--

переріз борозен до 20 см2	100м	0,15
52 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах / провід б/у	100м	0,15
53 Монтаж LED-світильників, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,02
54 Світильник стельовий LED 600x600	шт	2
55 Установлення металевого боксу	шт	1
56 Корпус металевий	шт	1
57 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03
58 Штепсельні розетки прихованого встановлення, IP20	шт	3
59 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01
60 Вимикачі 2-кл. прихованого встановлення, IP20	шт	1
61 Коробка установча	шт	4
Кабінет № 45		
Розділ 7. Демонтажні роботи		
62 Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,166
63 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,4851
64 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
65 Знімання дверних полотен	100 м2	0,018
66 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,026
67 Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06
68 Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02
69 (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,1
70 Демонтаж електропроводки	100м	0,1
Розділ 8. Підлога		
71 Улаштування дощатих покриттів з OSB-плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,16
72 Плита OSB-3 12мм	м2	16,3
73 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,16
74 Лінолеум вологостійкий	м2	16,3
75 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,166
76 Плінтуси для підлог з пластикату з комплектуючими	м	16,8
77 Дюбелі пластмасові	шт	25
78 Шурупи самонарізні	шт	25
Розділ 9. Стіни		
79 Оброблення поверхонь стін бетоноконтактом	100м2	0,4851

80	Грунтовка Cerezit CT-19	л	24,2
81	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4851
82	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4851
83	Шпаклівка "Старт"	кг	97
84	Шпаклівка "Фініш"	кг	49
85	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	0,4851
86	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,4851
87	Фарба в/е	т	0,0194

Розділ 10. Стеля

88	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,16
89	Підвіс	шт	13
90	Тяга підвісу	шт	13
91	Профіль довж. 3.6м	м	15,2
92	Профіль довж. 1,2м	м	30,4
93	Профіль довж. 0,6м	м	15,2
94	Кутик пристінний довж. 3м	м	17,3
95	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40мм гриб	100шт	0,48
96	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1492
97	Плита підвесного потолка Armstrong 600х600мм	м2	15,7

Розділ 11. Прорізи

98	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018
99	Дюбель 8.0х100 з гвинтом	шт	8
100	Блоки дверні з металопластику ламіновані	м2	1,8
101	Монтажна піна	л	0,33
102	Оброблення поверхонь укосів бетоноконтактом	100м2	0,026
103	Грунтовка Cerezit CT-19	л	1,3
104	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,026
105	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м 2	0,026
106	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,026
107	Шпаклівка "Старт"	кг	5,2
108	Шпаклівка "Фініш"	кг	2,6
109	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними		

сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026
110 Фарба в/е	т	0,001
111 Фарбування чавунних радіаторів	100м2	0,0171

Розділ 12. Електромонтажні роботи

112 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,1
113 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах / провід б/у	100м	0,1
114 Монтаж LED-світильників, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,02
115 Світильник стельовий LED 600x600	шт	2
116 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05
117 Штепсельні розетки прихованого встановлення, IP20	шт	5
118 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01
119 Вимикачі 2-кл. прихованого встановлення, IP20	шт	1
120 Коробка установча	шт	6

Розділ 13. Інші роботи

121 Навантаження сміття вручну	1 т	0,692
122 Перевезення сміття до 5 км	т	0,692

Учасник має надати у своїй тендерній пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника вимогам (технічним, якісним, кількісним та іншим) до предмета закупівлі, установленим замовником згідно додатку до оголошення.

Учасник у складі пропозиції надає наступні документи:

- Договірна ціна. Вид договірної ціни: тверда;
- Локальний кошторисний розрахунок;
- Зведений кошторисний розрахунок;
- Розрахунок загальновиробничих витрат;
- Підсумкова відомість ресурсів
- Пояснювальна записка до кошторисного розрахунку.

Інформація та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника вимогам (технічним, якісним, кількісним та іншим) до предмета закупівлі мають бути сформовані з урахуванням вимог Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Кількість: 1 послуга

Місце надання послуг: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Іркліїв, вул. Соборності, 2

Якість наданих послуг повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України - **ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»**.

Виконавець зобов'язаний розпочати надання послуг за Договором протягом **3 (трьох) днів** з моменту отримання від Замовника дозвільної документації і завершити надання послуг до **27.12.2023 року**.

Виконавець гарантує можливість нормальної експлуатації Об'єкту, при умові правильної його експлуатації, на протязі 7 (семи) років з моменту введення Об'єкту в експлуатацію. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені послуги і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.